

# Prefeitura Municipal de Cajuru - SP

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO


REFERÊNCIA: TABELAS OFICIAIS 05/2020

BDI:


LOCAL: RUA PROFESSORA NEIDA ORDINI OSÓRIO

MUNICÍPIO: CAJURU / SP

DATA: 22/05/2020



ITEM	REF	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							
1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018.	M²	270,56	R\$ 0,27	R\$ 73,05
1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M²	270,56	R\$ 1,50	R\$ 405,84
1.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 CM	M³	40,58	R\$ 90,81	R\$ 3.685,43
1.3	CPOS	5403210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ COM TRANSPORTE	M³	8,12	R\$ 935,01	R\$ 7.589,29
1.4	CPOS	5403230	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	270,56	R\$ 4,67	R\$ 1.263,52
1.5	SINAPI	96401	PINTURA IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M²	270,56	R\$ 6,33	R\$ 1.712,64
1.6	SINAPI	94267	GUIA (MEIO FIO) E SARGETA CONJUGADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15 CM DE BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARGETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016.	ML	59,00	R\$ 33,39	R\$ 1.970,01
<b>SUB TOTAL</b>						R\$	16.699,78
<b>TOTAL</b>						R\$	16.699,78

  
**Aurelio Augusto Toldados Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SP nº 5061399729/D