



Prefeitura Municipal de Cajuru

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO

CIDADE: Cajuru/SP

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

1 – LIMPEZA DO TERRENO

O local onde será executada a pavimentação asfáltica deverá estar bem limpo, ou seja, livre de qualquer material solto.

2 - ABERTURA DA CAIXA, MELHORIA E REFORÇO DO SUBLEITO

Consiste nos serviços de terraplanagem através de cortes e aterros com até 15 cm de altura e a conformação e compactação de camada final. Visa à obtenção da superfície em condições adequadas para receber as demais camadas do pavimento, obedecendo às condições geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e seções transversais do projeto.

3 - BASE DE BRITA

Consiste nos serviços de aplicação de brita corrida com espessura de 15 cm de altura e a conformação e compactação de camada final. Visa à obtenção da superfície final do leito em condições adequadas para receber a camada do pavimento, obedecendo às condições geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e seções transversais do projeto.

4 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA



Prefeitura Municipal de Cajuru Estado de São Paulo

Sobre a superfície existente, depois de limpa, receberá uma camada ligante com RR2C.

5 - APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO EM CBUQ

A camada de rolamento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura de 0,03 cm.

GUIAS E SARJETA

1 - EXECUÇÃO

As medidas das guias e sarjetas deverão ser conforme desenho da seção transversal anexa, não havendo deformação acima de 0,5 cm, na execução das mesmas.

1.1 - Guias e Sarjetas

1.1.1 – Serão conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm (15 cm Base da guia + 30 cm Base da sarjeta) 22 cm altura.

1.1.2 – Serão assentadas sobre o berço comum (solo de boa qualidade), sendo este umedecido e apiloado.

1.1.3 - Deverão apresentar-se com superfície densa sem falhas e resistência à compressão há 28 dias entre 150 a 200 Kgf/cm².



Prefeitura Municipal de Cajuru

Estado de São Paulo

2.1 - Revestimento

2.1.1 - Serão revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3 espessuras 10 mm.

2.1.2 - Deverão ser linearmente perfeitas, do lado da faixa carroçável das ruas.

2.1.3 - Após a moldagem deverão ser molhadas constantemente durante sete dias, até completar a cura inicial, evitando a perda de água por evaporação, não comprometendo a hidratação do concreto.



Prefeitura Municipal de Cajuru

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: INFRA –ESTRUTURA URBANA(RECAPEAMENTO)

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJURU/SP

Este Memorial visa atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura para o recapeamento

1. INTRODUÇÃO

LIMPEZA DO LOCAL A SER RECAPEADO

O local a ser recapeado será limpo mediante o emprego de vassouras mecânicas e lavado com a utilização de caminhão pipa equipado com bomba de alta pressão e compressor pneumático. Essa limpeza será feita até que o local do recapeamento esteja isento de sujeira de qualquer espécie, inclusive materiais desagregados.

1.1. BASE (já existente superfície betuminosa)

IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA

1.2 OBJETIVO

A imprimadura ligante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente sobre uma superfície betuminosa já existente, para assegurar a perfeita ligação com um novo pavimento.

a) aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;

b) promover condições de aderência entre a base e o revestimento;

1.3 MATERIAL

1.3.1 Emulsão Asfáltica

Na imprimação asfáltica ligante podem ser aplicados os seguintes materiais asfálticos: - emulsão catiônica de ruptura rápida RR-1C e RR-2C; - emulsões asfálticas modificadas por polímero catiônicas modificadas por polímero do tipo SBS, quando indicadas em projeto. As emulsões asfálticas de ruptura rápida modificadas por polímero devem atender o especificado no anexo C, D, respectivamente ou a especificação que estiver em vigor na época de sua utilização. Todo o carregamento de emulsão asfáltica que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 3.2 Taxa de Aplicação A definição do teor asfáltico é obtida experimentalmente, no canteiro da obra, variando a taxa de aplicação em função da superfície que irá receber a imprimação. A emulsão deve ser diluída de forma que a taxa de ligante residual atenda o especificado de acordo com D.E.R /SP

Tabela—1 CONSUMO DE MATERIAL E RESIDUO ASFALTICO



Prefeitura Municipal de Cajuru

Estado de São Paulo

Tipo de imprimação	Consumo de Material l/m²	Resíduo Afáltico l/m² imprimação ligante
imprimação auxiliar de ligação	0,4 a 0,7	0,3 a 0,5
pintura de Cura	0,3 a 0,6	0,2 a 0,4

1.3.2. Medição

A imprimação será medida em metros quadrados de área executada, obedecidas as larguras de projeto. e devemos utilizar a imprimação ligante RR-2C.

1.3.3. Pagamento

O pagamento dos serviços de imprimação será feito com base nos preços unitários contratuais, em conformidade com a medição referida no item anterior. Este preço incluirá todo o serviço, armazenamento, instalações e materiais necessários ao cumprimento deste serviço, toda a mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do serviço.

2.0. PINTURA DE LIGAÇÃO :

Antes da execução da camada de revestimento em CBUQ será feita a avaliação do estado da superfície pela fiscalização e definida a realização da pintura de ligação .

3.0. REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (3 cm)

3.1 Generalidades

Concreto asfáltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (emulsão RR-2C), espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimida.

3.1.1 CBUQ

A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos da faixa B do DER/ES/P 16-91 ou outro de uso consagrado, desde que aprovado pela fiscalização.

A empreiteira deverá preencher e recolher ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços do escopo da presente etapa, anteriormente ao início da mesma .

Deverão ser colocadas placas de identificação da obra , na medida de 6mx3m e 3mx2m em chapa galvanizada, conforme MODELO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO(site www.comunicacao.sp.gov.br/manuais/), contendo dados gerais da mesma e da empreiteira, citando responsável(eis) técnico(s) pela execução da obra, CREA, etc.

Cajuru, 19, de JULHO de 2019



Prefeitura Municipal de Cajuru

Estado de São Paulo